

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż ścianek systemowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-02 2006-04	Wymiana okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
4 d.1	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow, podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		0.50*(3.30*2+2.90*2)	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.5+poz.6	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
8 d.1	KNR 4-02 0221-03 analogia	Wymiana natrysków - brodzik z drzwiami	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 4-02 0210-01 analogia	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej, podejścia do natrysków	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		15.000
		15			
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
11 d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie posadzki z płyt OSB	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
12 d.1	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga w systemie suchego jastrychu, płyty gipsowo-włóknowe	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
13 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470
14 d.1	KNR 2-02 0602-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie na posadzce	m ²		
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
15 d.1	KNR 2-02 0617-01 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma	m		
		3.30*2+2.90*2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
16 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		9.47	m ²	9.470	
				RAZEM	9.470